

PŮDORYS 4.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.NP

	Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA	OBVOD	S.V.	PODLAHA		PODHLED		ÚPRAVA STĚN	
SPOLEČNÉ PROSTORY BUDOVY	4. 01a	SCHODIŠTĚ – PODESTA	5,05	---	2,60	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	P 12	SKL. 600/600	S 01	ŠTUK+NÁTĚR	0 01
	4. 01b	SCHODIŠTĚ – RAMENO 2x	2x9x1,2bm		---	SLINUTÁ DLAŽBA SCHODOVKY	P 11	SKL. 600/600	S 01	ŠTUK+NÁTĚR	0 01
	4. 01c	SCHODIŠTĚ–MEZIPODESTA	2,75	---	4,10	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	P 12	SKL. 600/600	S 01	ŠTUK+NÁTĚR	0 01
	4. 02	CHODBA	10,56	15,70	2,60	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	P 12	SKL. 600/600	S 01	ŠTUK+NÁTĚR	0 01
	4. 03a	SCHODIŠTĚ – PODESTA	5,05	---	2,60	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	P 12	SKL. 600/600	S 01	ŠTUK+NÁTĚR	0 01
	4. 03b	SCHODIŠTĚ – RAMENO 2x	2x9x1,2bm		---	SLINUTÁ DLAŽBA SCHODOVKY	P 11	SKL. 600/600	S 01	ŠTUK+NÁTĚR	0 01
	4. 03c	SCHODIŠTĚ–MEZIPODESTA	2,75	---	4,10	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	P 12	SKL. 600/600	S 01	ŠTUK+NÁTĚR	0 01
	PODLAHOVÁ PLOCHA		26,16 m2								
SPOL. PROST. BYTŮ	4. 04	CHODBA	64,40	71,55	2,50	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	P 15	SKL. 600/600	S 01	ŠTUK+NÁTĚR	0 01
	4. 05	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,80	8,80	2,60	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	P 15	SDK GREEN	S 04	KER.OBKL. h: 2,7	0 04
	PODLAHOVÁ PLOCHA		68,20 m2								
BYT 01	4. 10	PŘEDSÍŇ	4,20	8,40	2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	4. 11	HYGIENICKÁ BUŇKA, WC	3,90	8,80	2,50	KERAMICKÁ DL.	P 14	SDK GREEN	S 04	KER.OBKL. h: 2,6	0 04
	4. 12a	POKOJ	21,60		2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	4. 12b	KUCHYŇSKÝ KOUT	7,60	25,90	2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	PODLAHOVÁ PLOCHA		37,30 m2								
BYT 02	4. 20	PŘEDSÍŇ	3,75	7,80	2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	4. 21	HYGIENICKÁ BUŇKA, WC	3,90	8,80	2,50	KERAMICKÁ DL.	P 14	SDK GREEN	S 04	KER.OBKL. h: 2,6	0 04
	4. 22a	POKOJ	21,75		2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	4. 22b	KUCHYŇSKÝ KOUT	8,30	25,10	2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	PODLAHOVÁ PLOCHA		37,70 m2								
BYT 03	4. 30	PŘEDSÍŇ	3,75	7,80	2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	4. 31	HYGIENICKÁ BUŇKA, WC	3,90	8,80	2,50	KERAMICKÁ DL.	P 14	SDK GREEN	S 04	KER.OBKL. h: 2,6	0 04
	4. 32a	POKOJ	21,75		2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	4. 32b	KUCHYŇSKÝ KOUT	8,30	25,10	2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	PODLAHOVÁ PLOCHA		37,70 m2								
BYT 04	4. 40	PŘEDSÍŇ	3,75	7,80	2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	4. 41	HYGIENICKÁ BUŇKA, WC	3,90	8,80	2,50	KERAMICKÁ DL.	P 14	SDK GREEN	S 04	KER.OBKL. h: 2,6	0 04
	4. 42a	POKOJ	21,90		2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	4. 42b	KUCHYŇSKÝ KOUT	8,30	25,12	2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	PODLAHOVÁ PLOCHA		37,85 m2								
BYT 05	4. 50	PŘEDSÍŇ	3,75	7,80	2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	4. 51	HYGIENICKÁ BUŇKA, WC	4,45	9,20	2,50	KERAMICKÁ DL.	P 14	SDK GREEN	S 04	KER.OBKL. h: 2,6	0 04
	4. 52a	POKOJ	24,15		2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	4. 52b	KUCHYŇSKÝ KOUT	6,90	25,90	2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	4. 53	POKOJ	18,10	17,65	2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	PODLAHOVÁ PLOCHA		57,35 m2								
BYT 06	4. 60	PŘEDSÍŇ	11,00	15,80	2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	4. 61	HYGIENICKÁ BUŇKA, WC	3,90	8,80	2,50	KERAMICKÁ DL.	P 14	SDK GREEN	S 04	KER.OBKL. h: 2,6	0 04
	4. 62a	POKOJ	16,75		2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	4. 62b	KUCHYŇSKÝ KOUT	5,80	20,50	2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	4. 63	POKOJ	17,85	17,50	2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	PODLAHOVÁ PLOCHA		55,30 m2								
BYT 07	4. 70	PŘEDSÍŇ	3,75	7,80	2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	4. 71	HYGIENICKÁ BUŇKA, WC	3,90	8,80	2,50	KERAMICKÁ DL.	P 14	SDK GREEN	S 04	KER.OBKL. h: 2,6	0 04
	4. 72	POKOJ	17,85	17,50	2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	4. 73	KUCHYŇ	11,90	13,85	2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	PODLAHOVÁ PLOCHA		37,40 m2								
BYT 08	4. 80	PŘEDSÍŇ	4,10	8,20	2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	4. 81	HYGIENICKÁ BUŇKA, WC	4,30	8,80	2,50	KERAMICKÁ DL.	P 14	SDK GREEN	S 04	KER.OBKL. h: 2,6	0 04
	4. 82	POKOJ	17,85	17,50	2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	4. 83	KUCHYŇ	11,40	13,60	2,60	LEPENÝ VINYL	P 17	SDK WHITE	S 03	ŠTUK + MALBA	0 03
	PODLAHOVÁ PLOCHA		37,65 m2								
SLEZSKÁ NEMOCNICE	PODLAHOVÁ PLOCHA CELKEM		432,61 m2								

LEGENDA KONSTRUKCÍ

ZATEPLENÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ – KZS (od ext.)
- VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – SILIKÁTOVÁ OMÍTKA zrno 1,5mm barevnost určena v pohledech
- KZS – TEPELNÝ IZOLANT MINERÁLNÍ VLNA TL. 160mm
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE – TVAROVKY
- VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE ÚČELU MÍSTNOSTÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOSNÉ ZDIVO VÝTAHOVÉ ŠACHTY kótováno 250MM
– CIHELNÉ TVAROVKY P+D 37,2/24/23,8MM/malta P10
s použitím tvarovek typ 1/2 a R

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE AKUSTICKÁ – STÁVAJÍCÍ MEZIBYTOVÁ PŘÍČKA

NOVÁ KONSTRUKCE AKUSTICKÁ Rw=50dB (UVAŽOVÁNA KOREKCE 3dB)
- STÁVAJÍCÍ PŘÍČKA TL.100MM
- ZVUKOVÁ IZOLACE MINERÁLNÍ 60MM
- PŘEDSTĚNA – PŘÍČKA ZDĚNÁ TVAROVKA PTH 49,7/8/23,8 P8/P10)

PŘÍČKY ZDĚNÉ kótováno TL.100MM
CIHELNÁ TVAROVKA POROTHERM 49,7/8/23,8 P8/P10

OBEZDÍVKA KOMÍNA kótováno TL.125MM
CIHELNÁ TVAROVKA POROTHERM 49,7/11,5/23,8 P8/P10

ZAZDÍVKY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
CIHLA PLNÁ PÁLENÁ, CPP/ MC 5,0MPa
ZDĚNO NA PLNÝ PRŮŘEZ PŮVODNÍ KONSTRUKCE
PROVÁZÁNO NEREZ KOTVOU

INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY h:1200MM (DLE MODULU ZDÍCÍHO MATERIÁLU)
– POROBETONOVÁ TVAROVKA TL. 150MM

SDK PŘÍČKA PŘÍPADNĚ JEDNOSTRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ 2x SDK
+TI40MM – celková tl.100MM

POŽÁRNÍ ÚSEKY – DLE ŘEŠENÍ PBŘ

POZNÁMKA

- DVEŘNÍ OTVORY BUDOU PROVEDENY PRO OSAZENÍ ZÁRUBNÍ OBLOŽKOVÝCH DVOURÁMOVÝCH S POSUVEM (SVĚTLOST HOTOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU B+2x40, H+1x40)
- VYBAVENÍ PHP
  VIZ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ .... Xks PHP P6
- OBKLADY V MÍSTNOSTECH S VINYLOVOU NÁŠLAPNOU VRSTVOU BUDOU ZALOŽENY NAD SOKLEM (100MM)
- VEŠKERÉ PROSTUPY STROPEM BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY A STROPY BUDOU PŘEBETONOVÁNY



± 0,000 = 266,70 PODLAHA 1.NP

D 2.1	ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
INVESTOR:	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OLOMOUCKÁ 470/86, PŘEDMĚSTÍ 746 01 OPAVA	GENERÁLNÍ PROJEKTANT : ATELIÉR EMMET, s.r.o. Otická 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 89 594 DIČ: CZ 277 89 594	
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: OPAVA – Předměstí		
PROJEKTANT PROFESE:	ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203		VÝTISK ČÍSLO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
VYPRACOVAL	ING. BLANKA LIČMANOVÁ		
STAVBA	DOMOV SESTER V OPAVĚ PŘÍSTAVBA VÝTAHU A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY	STUPEŇ PROJEKTU:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
OBJEKT SO 02	ZATEPLENÍ DOMOVA SESTER - ZMĚNA PD	ZAK. ČÍSLO :	EM. 2016 - 149
		DATUM:	ČERVEN 2017
NÁZEV VÝKRESU	NOVÝ STAV PŮDORYS 4.NP	MĚŘÍTKO : 1: 50	Č.VÝKRESU: D 2.1/ 13