

POLOHOVACÍ NEMOCNIČNÍ LŮŽKO

MULTIFUNKČNÍ NOČNÍ STOLEK S JÍDELNÍM PULTEM (cca 600x500 MM)

SKLOPNÉ JÍDELNÍ NEBO NÁVŠTĚVNÍ STOLKY NA CHODBÁCH 1000x600 MM + 2x ŽIDLE S PODRUČKAMI

SKLOPNÉ JÍDELNÍ NEBO NÁVŠTĚVNÍ STOLKY V POKOJÍCH 800x800 MM + 3x ŽIDLE S PODRUČKAMI

LEGENDA:

- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- HADICOVÝ SYSTÉM D25 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30 m
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU
- TLAČÍTKO SPOUŠTĚNÍ VĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY
- CS CENTRAL STOP
- NK NOUZOVÉ KOVÁNÍ PODLE ČSN EN 179
- DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM

ZNAČENÍ HMOT

- STÁVAJÍCÍ STĚNY BEZE ZMĚN ZEVNITŘ NOVÁ HLADKÁ OMÍTKA+VÝMALBA, ZVENKU FASÁDA BEZE ZMĚN–NETÝKÁ SE STAVBY
- NOVÉ NOSNÉ ZDIVO PILÍŘŮ A DOZDÍVEK Z CIHEL PLNÝCH P10, NA MALTU M5 OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- NOVÉ PŘÍČKY TL. 100–150 MM, Z POROBET. TVÁRNIC (MAX.600 KG/M3) NA LEPIDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- NOVÉ PŘÍČKY TL. 150 MM ZE 2VLIK. TLUMÍCÍHO SÁDROKARTONU TL. 15 MM NA TYPOVÉ OCELOVÉ PROFILY DOVNITŘ HLUKOVÁ IZOLACE Z TĚŽKÉ MIN. VATY TL. 100 MM (VLHKÉ MÍSTNOSTI–ZELENÝ SDK)
- NOVÉ PŘÍČKY TL. 100 MM ZE SÁDROKARTONU POŽÁRNÍHO ČERVENÉHO TL. 15 MM NA TYP.OCELOVÉ PROFILY DOVNITŘ HLUKOVÁ IZOLACE Z TĚŽKÉ MIN. VATY TL. 60 MM
- ZDIVO NOVÝCH OBVODOVÝCH STĚN TL. 400 MM, Z TERMICKÝCH TVÁRNIC P8 NA MALTU M5 (P+O) ZEVNITŘ HLADKÁ, ZVENKU FASÁDNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA SE ZATEPLENÍM MIN. VATOU TL. 140 MM
- ZDIVO NOVÝCH STŘEDNÍCH STĚN TL. 250 A 300 MM, Z TERMICKÝCH TVÁRNIC P10 NA MALTU M5 (P+O) OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- ZDIVO NOVÝCH PŘÍČEK TL. 100 A 150 MM (115 A 145 MM), Z TERMICKÝCH PŘÍČKOVEK NA MALTU M5 (P+O) OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- BETON ZÁKLADŮ A PODKLADNÍCH PODLAHOVÝCH MAZANIN TŘ. C20/25
- ŽELEZOBETONOVÉ POTĚRY PODLAH, BETON C16/20, VÝZTUŽ Z KARISIŤ 100x100x5
- NOVÉ ŽB VĚNCE, C16/20, 4#14+TŘMÍNKY E6 @250 MM
- NOVÉ ŽB PILÍŘE C30/37, 8#20+TŘMÍNKY R10 @200 MM
- BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE
- NOVÉ OCELOVÉ PRŮVLAKY
- NOVÉ POSUVNÉ SKLENĚNÉ STĚNY– SYSTÉMOVÝ VÝROBEK V HLINÍKOVÝCH RÁMECH
- NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY–VYŠŠÍ STANDARD, 2 ODSTÍNY+PÁSEK, FORMÁT OD 200x200 DO 600x400 (do výše 2000 mm)
- SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY–PROTIPOŽÁRNÍ–červený 15 MM, NA KCI Z TYPOVÝCH PROFILŮ (poz.odol.D152) (osadit vždy cca 150–200 mm pod nosnou kcí stropu)
- SKLÁDACÍ AKUSTICKÁ STĚNA S NEHOŘLAVOU ÚPRAVOU

PŘEKLADY V PŘÍČKÁCH

NEZNAČENY, JSOU POUŽITY PLOCHÉ PŘEKLADY ZE SYSTÉMU ZDIVA THERM. ALTERNATIVNĚ MOŽNO POUŽÍT OCELOVÉ PŘEKLADY L, U

OKNA

JSOU V CELÉM OBJEKTU JIŽ VYMĚNĚNA. JSOU EURO DŘEVĚNÁ, DVOJAFLOVÁ DF65, SMYK NAPOJOVANÝ, DVOJSKLO Ug=1,0. PŘÍSTAVBOU ČÁSTI–OKNA BUDOU NOVÁ–EURO DŘEVĚNÁ, IZOLAČNÍ DVOJSKLA–POUŽÍT ZCELA SHODNÝ PROFIL I ÚPRAVU SE STÁVAJÍCÍM OKNY.

VSTUPNÍ DVEŘE– JSOU JIŽ ROVNĚŽ VYMĚNĚNY A BUDOU STÁVAJÍCÍ S TRUBSKLY, Uw=1,0

OKNA–POLEPY FÓLÍ

ČÁSTI OKEN, KTERÁ MAJÍ PARAPET NÍŽE NEŽ 850 MM BUDOU MÍT SPODNÍ TABULE SKLA OPATŘENY TRANSPARENTNÍ FÓLÍ

PODHLEDY

VE VŠECH MÍSTNOSTECH V 1,2,3.NP BUDE NOVĚ PROVEDEN ZESPOD POD NOSNÝ STROP (mezera cca 150–200 mm) SÁDROKARTONOVÝ POŽÁRNĚ ODOLNÝ PODHLED tl. 15 MM V POTŘEBNÝCH MÍSTECH DO NĚJ OSADIT REVIZNÍ OTVORY

VNITŘNÍ OMÍTKY

VE VŠECH MÍSTNOSTECH NOVÉ I STÁVAJÍCÍ ČÁSTI BUDE PROVEDENA NOVÁ HRUBÁ I HLADKÁ VÁPENNÁ OMÍTKA. PŘED OMÍTKY BUDE NALEPENA A PŘESTĚROVÁNA PERLINKA A NA NI TEPRVE BUDE PROVEDEN ŠTUK TÍMTO SE ZABRÁNÍ PROBLÉMŮM STYKŮ NOVÝCH A STÁVÝCH KONSTRUKCÍ A TAKÉ VZNIKU VLASOVÝCH TRHLINEK

VNITŘNÍ DVEŘE

BUDOU FOLIOVANÉ, PROFILOVANÉ, S VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ PROTI VODĚ A OTĚRU, VYŠŠÍHO STANDARDU, DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ KONKRÉTNÍ DESIGN A DEKOR DVEŘÍ BUDE VYBRÁN INVESTOROM PŘI STAVBĚ. NA VŠECH DVEŘÍCH VODOROVNÉ MADLO PRO IMOBILNÍ– 1 KS, ZVENKU OZNAČENÉ DVEŘE JSOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, KOUŘOTĚSNÉ, MAJÍ SAMOZAVÍRAČE, PANIKOVÉ ZÁMKY

STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY

STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY BUDOU ZABETONOVÁNY ZÁLIVKOVÝM BETONEM C16/20

IHE MILAN BORTLÍK autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost ČKAIT–1101354

7/2017

0.000=ÚROVEŇ 1.NP VE STÁVAJÍCÍM STAVU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠÁLPÁREK	ING. ŠÁLPÁREK	ING. ŠÁLPÁREK	

INVESTOR: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

STAVBA: **PAVILON H– STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VE SLEZSKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ, P.O.**

OBSAH VÝKRESU: **PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV**

SPEC.	
TK	
MĚŘÍTKO	1:75
FORMÁT A4	6
STUPEŇ	DPS
DATUM	11/2016
ZAK.ČÍSLO	11/2016
ARCHIVNÍ ČÍSLO	1116–1
OS. VÝKR.	12