






PŮDORYS 3. NP



POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ

- VŠECHNY ČTYŘHRANNÉ OBLOUKY JSOU S USMĚRŇOVACÍMI NÁBĚHOVÝMI PLECHY (LEPŠÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU)
- VŠECHNY NEOZNAČENÉ ÚHLY OBLOUKŮ A ODBOČEK MAJÍ ÚHEL 90°
- UMÍSTĚNÍ VÝUSTEK JE NUTNÉ PŘI REALIZACI ZKOORDINOVAT S OSVĚTLENÍM
- VE DVEŘÍCH OZNAČENÝCH ŠÍPKOU JSOU OSAZENY DVEŘNÍ MŘÍŽKY – MŘÍŽKY JSOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO PROJEKTU
- VŠECHNA ČTYŘHRANNÁ VZDUCHOTECHNICKÁ POTRUBÍ VEDENÁ VNITŘNÍM PROSTOREM JSOU IZOLOVÁNA PAROTĚSNOU TEPELNOU IZOLACÍ TLOUŠŤKY 40 mm
- V POŽÁRNÍM SDK PODHLEDU JE NUTNÉ ZHOTOVIT REVIZNÍ OTVORY PRO SERVIS VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, OTVORY S DVIŘKY JSOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO PROJEKTU
- V MÍSTNOSTECH ÚKLIDU JSOU OSAZENY KOVOVÉ POŽÁRNÍ TALÍŘOVÉ VENTILY (POZICE 2.06)
- ANEMOSTATY UMÍSTĚNÉ V KOUPELNÁCH POKOJŮ PACIENTŮ JSOU NAD POŽÁRNÍMI PODHLEDY OBALENY POŽÁRNÍ IZOLACÍ TLOUŠŤKY 40 mm (POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT)
- POTRUBÍ VEDENÁ PŘES POKOJE PACIENTŮ JSOU ZAKRYTÁ SDK KUFRY – KUFRY JSOU DODÁVKOU STAVEBNÍHO PROJEKTU
- POTRUBÍ V NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH JSOU VEDENA TĚSNĚ POD STROPEM MÍSTNOSTÍ (ČCA150 – 200 MM – DLE DISPOZICE)
- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ! PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ ROZMĚRY ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ A JEJICH UMÍSTĚNÍ OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘÍPADNĚ UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ DISPOZICE!

LEGENDA

-  VENTILÁTOR
-  TLUMIČ HLUKU
-  POTRUBÍ IZOLOVÁNO POŽÁRNÍ IZOLACÍ
-  POTRUBÍ IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ

- PV PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR
- OV ODVODNÍ VENTILÁTOR
- D DIGESTOŘ (KUCHYŇSKÝ ODSÁVAČ PAR)
- OSA VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ OSY POTRUBÍ (ZAŘÍZENÍ) OD PODLAHY
- SHR VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ SPODNÍ HRANY POTRUBÍ (ZAŘÍZENÍ) OD PODLAHY

0.000=ÚROVEŇ 1.NP VE STÁVAJÍCÍM STAVU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	HIP			
ING. ŠNUPÁREK	ING. HAVLÁSEK	ING. ŠNUPÁREK				
				SPEC.		
INVESTOR MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ				TK		
STAVBA				MĚŘÍTKO	1:75	
PAVILON H– STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VE SLEZSKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ, P.O.				POČET A4	6	
				STUPER	DPS	
				DATUM	08/2017	
VZDUCHOTECHNIKA				ZAK.ČÍSLO	11/2016	
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 3.NP				ARCHIVNÍ ČÍSLO	1116–1	ČÍS. VÝKR. VZT–5