03– ZT– 2

03– ZT– 1



LEGENDA ROZVODŮ A ZAŘ. PŘEDMĚTŮ

- KANALIZACE– POTRUBÍ– PLAST– DLE TZ
- ROZVOD STUDENÉ PITNÉ VODY TRUBKY PLASTOVÉ VODOVODNÍ– DLE TZ
- ROZVOD TEPLÉ PITNÉ VODY TRUBKY PLASTOVÉ VODOVODNÍ– DLE TZ
- ROZVOD CIRKULACE TEPLÉ PITNÉ VODY TRUBKY PLASTOVÉ VODOVODNÍ– DLE TZ
- ROZVOD POŽÁRNÍ VODY–POZINKOVANÉ TRUBKY

- V1–S VODOVODNÍ STUPAČKA– STUDENÁ VODA
- V1–T VODOVODNÍ STUPAČKA– TEPLÁ VODA
- V1–C VODOVODNÍ STUPAČKA– CIRKULACE
- K1 KANALIZAČNÍ STUPAČKA
- V1–H PŘÍVOD VODY PRO HYDRANTY–STUPAČKU V1–H PROVÉST Z POZINKOVANÝCH TRUBEK

WC KLOZET ZÁVĚSNÝ –STANDARDNÍ, SPLACHOVÁNÍ 3 L a 9 L, VČ. MODULU PRO OSAZENÍ DO NENOSNÉ PŘÍČKY (i SDK)

WC–I KLOZET ZÁVĚSNÝ PRODLOUŽENÝ PRO IMOBILNÍ, SPLACHOVÁNÍ 3 L a 6 L, VČ. MODULU PRO OSAZENÍ DO NENOSNÉ PŘÍČKY (i SDK) VČ. TLAČÍTKA, VÝŠKA OSAZENÍ MIN. 460 MM, DLE DOHODY NA STAVBĚ MOŽNO 480–500 MM

U UMÝVADLO KERAMICKÉ+NEREZ SIFON, BATERIE PÁKOVÁ NA UMYVADLE–DVOUSTUPŇOVÁ (1.stupeň–šetřící, 2.stupeň–plný tlak)

U–I UMÝVADLO KERAMICKÉ PRO IMOBILNÍ+ZAPUŠTĚNÝ SIFON, BATERIE PÁKOVÁ S DLOUHOU PÁČKOU NA UMYVADLE–DVOUSTUPŇOVÁ VČETNĚ MADLA SVISLÉHO DL. 500 MM–NEREZ, SKLOPNÉHO ZRCADLA

VF VÝLEVKA STANDARDNÍ KERAMICKÁ VČETNĚ NÁSTĚNNÉ BATERIE –DVOUSTUPŇOVÁ (1.stupeň–šetřící, 2.stupeň–plný tlak)

H HYDRANTOVÝ SYSTÉM TYPU D, PRŮTOK DO 1,1 L/S TVAROVĚ STÁLÁ HADICE ⌀19 MM, DL. 30 M

SK SPRCHOVÁ VANIČKA TVRDÁ PLASTOVÁ VČ. SPROUBOXU A PÁKOVÉ BATERIE DVOUSTUPŇOVÉ –STANDARD

SK–I SPRCHOVÉ MÍSTO BEZBARIÉROVÉ VČ. SPROUTYČE A ZÁVĚSET A PÁKOVÉ BATERIE DVOUSTUPŇOVÉ –STANDARD NEREZ ŽLÁBEK S MŘÍŽKOU A SIFONEM, DÉLKA MŘÍŽKY DO 1000 MM, VČETNĚ SKLOPNÉ SEDÁTKY

D NEREZOVÝ DVOJDŘEZ VČETNĚ BATERIE

DIMENZE ROZVODŮ VODY

NEOZNAČENÉ DIMENZE K JEDNOTLIVÝM ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM JSOU D32, D25 S POSTUPNOU REDUKCÍ K POSLEDNÍMU VÝTOKU LEŽATÉ ROZVODY A STUPAČKY JSOU OZNAČENY PŘÍSLUŠNOU DIMENZÍ

0.000=ÚROVEŇ 1.NP VE STÁVAJÍCÍM STAVU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP	
ING. ŠÁLPÁREK	ING. ŠÁLPÁREK	ING. ŠÁLPÁREK		
INVESTOR MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ			SPEC.	
STAVBA			TK	
PAVILON H– STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VE SLEZSKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ, P.O.			MĚŘÍTKO	1:75
			FORMÁT A4	6
ZDRAVOTECHNIKA			STUPEŇ	DPS
			DATUM	11/2018
			ZAK.ČÍSLO	11/2018
OBSAH VÝKRESU **PŮDORYS 2.NP – NOVÝ STAV**			ARCHIVNÍ ČÍSLO **1116–1**	ČÍS. VÝKR. **03–ZT**