






PŮDORYS 2. NP




POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ

- VŠECHNY ČTYŘHRANNÉ OBLOUKY JSOU S USMĚRŇOVACÍMI NÁBĚHOVÝMI PLECHY (LEPŠÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU)
- VŠECHNY NEOZNAČENÉ ÚHLY OBLOUKŮ A ODBOČEK MAJÍ ÚHEL 90°
- UMÍSTĚNÍ VÝÚSTK JE NUTNÉ PŘI REALIZACI ZKOORDINOVAT S OSVĚTLENÍM
- VE DVEŘÍCH OZNAČENÝCH ŠÍPKOU JSOU OSAZENY DVEŘNÍ MŘÍŽKY – MŘÍŽKY JSOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO PROJEKTU
- VŠECHNA ČTYŘHRANNÁ VZDUCHOTECHNICKÁ POTRUBÍ VEDENÁ VNITŘNÍM PROSTOREM JSOU ISOLOVÁNA PAROTĚSNOU TEPELNOU ISOLACÍ TLOUŠŤKY 40 mm
- V POŽÁRNÍM SDK PODHLEDU JE NUTNÉ ZHOTOVIT REVIZNÍ OTVORY PRO SERVIS VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, OTVORY S DVÍŘKY JSOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO PROJEKTU
- V MÍSTNOSTECH ÚKLIDU JSOU OSAZENY KOVOVÉ POŽÁRNÍ TALÍŘOVÉ VENTILY (POZICE 2.06)
- ANEMOSTATY UMÍSTĚNÉ V KOUPELNÁCH POKOJŮ PACIENTŮ JSOU NAD POŽÁRNÍMI PODHLEDY OBALENY POŽÁRNÍ ISOLACÍ TLOUŠŤKY 40 mm (POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT)
- POTRUBÍ VEDENÁ PŘES POKOJE PACIENTŮ JSOU ZAKRYTÁ SDK KUFRY – KUFRY JSOU DODÁVKOU STAVEBNÍHO PROJEKTU
- POTRUBÍ V NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH JSOU VEDENA TĚSNĚ POD STROPEM MÍSTNOSTÍ (CCA150 – 200 mm – DLE DISPOZICE)
- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ! PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ ROZMĚRY ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ A JEJICH UMÍSTĚNÍ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘÍPADNĚ UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ DISPOZICE!

LEGENDA

-  VENTILÁTOR
-  TLUMIČ HLUKU
-  POTRUBÍ ISOLOVÁNO POŽÁRNÍ ISOLACÍ
-  POTRUBÍ ISOLOVÁNO TEPELNOU ISOLACÍ
- PV PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR
- OV ODVODNÍ VENTILÁTOR
- D DIGESTOŘ (KUCHYŇSKÝ ODSÁVAČ PAR)
- OSA VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ OSY POTRUBÍ (ZAŘÍZENÍ) OD PODLAHY
- SHR VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ SPODNÍ HRANY POTRUBÍ (ZAŘÍZENÍ) OD PODLAHY

ŘEZ C-C



0.000=ÚROVEŇ 1.NP VE STÁVAJÍCÍM STAVU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	HIP		
ING. ŠRŮPÁREK	ING. HAVLÁSEK	ING. ŠRŮPÁREK			
INVESTOR MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ				SPEC.	
STAVBA				TK	
				MĚŘÍTKO	1:75
				POČET A4	6
				STUPER	DPS
				DATUM	08/2017
				ZAK.ČÍSLO	11/2016
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 2.NP				ARCHIVNÍ ČÍSLO	1116-1
				ČÍS. VÝKR.	VZT-4