PŮDORYS





PODÉLNÝ ŘEZ 1-1



PARKOVIŠTĚ

ZÁMKOVÁ DLAŽBA VIBROLISOVANÁ	
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM	80MM
KLADECÍ VRSTVA – KAMENIVO 4/8	40MM
DRCENÉ KAMENIVO frakce 8–16	50MM
DRCENÉ KAMENIVO frakce 0–63	150MM
PODKLAD ZE ŠTĚRKOPÍSKU frakce 0–63	100MM

PŘÍČNÝ ŘEZ 2 - 2

P 03 **PODLAHA 1.PP - VNĚJŠÍ VSTUP**

- UZAVÍRACÍ FLEXIBILNÍ NÁTĚR TRANSPARENTNÍ FIXAČNÍ PRYSKYŘICÍ VODOTĚSNOU A MRAZUVZDORNOU
- RAŽENÝ POVRCH POPRÁŠENÝ HYDROFÓBNÍM PRÁŠKEM PROTI OPOTŘEBENÍ
- PENETRACE
- HLAZENÝ BETONOVÝ POVRCH S PŘÍSADOU TUŽIDLA
- VLASTNÍ MONOLITICKÁ KOMPLETNÍ KONSTRUKCE RAMPY S OPĚRNÝMI STĚNAMI VODOSTAVEBNÍ BETON C30/35, VÝZTUŽ KARI SÍŤ 100/100/ø6,0MM U OBOU POVRCHŮ, KRYTÍ 50MM DILATOVAT á 5,80mm
- PODKLADNÍ VRSTVY

VÝPIS MATERIÁLU ZÁBRADLÍ

Z SO 3 04

88,0

MATERIÁL	POČET (KS)	ROZMĚR (MM)	DÉLKA (M) JEDN.	DÉLKA (M) CELKOVÁ	HMOTNOST (KG) JEDN.	HMOTNOST (KG) CELKOVÁ	POZNÁMKA
LOMENÉ MADLO ZÁBRADLÍ	1	JAKL 40/40/4,0 NEREZ LESK		18,40		88,0	PŘÍPADNÉ SPOJOVÁNÍ TYP TRUBKA V TRUBCE
LOMENÝ SLOUPEK ZÁBRADLÍ	9	JAKL 40/40/4,0	1,04	9,36	5,05	47,30	
KRČEK SLOUPKU ZÁBRADLÍ	9	JAKL 25/25/2,0	0,1	0,90	0,15	1,35	
PŘÍČNÍKY ZÁBRADLÍ	8x2	JAKL 40/27/2,0	2,16	34,56	4,30	68,70	
VÝPLŇ ZÁBRADLÍ V RÁMU TAHOKOV oka 62/25/3,0	8	cca 1,40m2/ks			9,80 kg/ks	78,40	
SAMOSTATNÉ MADLO	1	JAKL 40/40/4,0 NEREZ LESK		9,30		44,5	PŘÍPADNÉ SPOJOVÁNÍ TYP TRUBKA V TRUBCE

+15% DOPLŇKOVÝ MATERIÁL, KRYTKY
+ 8% ZTRATNÉ

HMOTNOST (KG) **397,00 kg**

KROMĚ MADLA VŠECHNY PRVKY ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY

TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI TATO BUDE PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ PŘED VLASTNÍ DÍLENSKOU VÝROBOU

CHODNÍKY

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA VIBROLISOVANÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM 60MM
- KLADECÍ VRSTVA – KAMENIVO 2/5 40MM
- DRCENÉ KAMENIVO frakce 8–16 50MM
- DRCENÉ KAMENIVO frakce 0–63 120MM

± 0,000 = 266,70 PODLAHA 1.NP

D 3.1	**ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**		
INVESTOR:	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OLOMOUCKÁ 470/86, PŘEDMĚSTÍ 746 01 OPAVA	GENERÁLNÍ PROJEKTANT :	ATELIÉR EMMET, s.r.o. Otická 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 89 594 DIČ: CZ 277 89 594
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: OPAVA – Předměstí		
PROJEKTANT PROFESE:	ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203	VÝTISK ČÍSLO:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
VYPRACOVAL	ING. BLANKA LIČMANOVÁ		
STAVBA	**DOMOV SESTER V OPAVĚ** **PŘÍSTAVBA VÝTAHU A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY**	STUPEŇ PROJEKTU:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
OBJEKT	**SO 03** PŘÍSTAVBY VÝTAHU A VSTUPŮ	ZAK. ČÍSLO :	EM. 2016 - 149
		DATUM:	SRPEN 2017
NÁZEV VÝKRESU	**DÍLČÍ ŘEZY - VSTUPNÍ RAMPA**	MĚŘÍTKO :	1: 50
		Č.VÝKRESU:	D 3.1/ 16