ŘEZ 1-1



ŘEZ 2-2



LEGENDA KONSTRUKCÍ

- ZATEPLENÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ – KZS (od ext.)
  - VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – SILIKÁTOVÁ OMÍTKA zrno 1,5mm barevnost určena v pohledech
  - KZS – TEPELNÝ IZOLANT MINERÁLNÍ VLNA TL. 160mm
  - OBVODOVÁ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY A VSTUPNÍ HALY CIHELNÉ TVAROVKY P+D 37,2/24/23,8/malta P10 kótováno 250 mm
  - VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE ÚČELU MÍSTNOST NEBO DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE VÝTAHU (vnitřní povrch stěn šachty, hlavně na straně vstupu, hladký, vybílený)
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOSNÉ ZDIVO VÝTAHOVÉ ŠACHTY A VSTUPNÍ HALY kótováno 250 mm – CIHELNÉ TVAROVKY P+D 37,2/24/23,8MM/malta P10 s použitím tvarovek typ 1/2 a R
- IZOLAČNÍ PŘIDĚLÁVKY CIHLA PLNÁ PÁLENÁ CPP/MC 5,0 MPa – TL. ZDIVA 150 mm
- TEPELNÁ IZOLACE EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS
- BETONOVÉ KONSTRUKCE MONOLIT. VĚNCE PRO KOTVENÍ VODÍTEK VÝTAHU Z BETONU C 25/30
- BETONOVÉ KONSTRUKCE ZÁKLADŮ BETON C 20/25
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY BETON C 30/37
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ BETON C 25/30
- HUTNĚNÉ KAMENIVO fr. 4–16 V TL. DLE POPISU VE VÝKRESE
- ZPĚTNÝ ZÁSYP VKOPANOU ZEMINOU DO ÚROVNĚ UPRAVENÉHO TERÉNU
- ROSTLÁ ZEMINA

± 0,000 = 266,70 PODLAHA 1.NP

D 3.1	**ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**		
INVESTOR:	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OLOMOUCKÁ 470/86, PŘEDMĚSTÍ 746 01 OPAVA	GENERÁLNÍ PROJEKTANT :	ATELIÉR EMMET, s.r.o. Otická 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ 277 89 594 DIČ CZ 277 89 594
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: OPAVA – Předměstí		
PROJEKTANT PROFESE:	ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203		
VYPRACOVAL	ING. MARTIN GEBAUER		
STAVBA	**DOMOV SESTER V OPAVĚ** **PŘÍSTAVBA VÝTAHU** **A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY**		VÝTISK ČÍSLO: 1 2 3 4 / 5 6 7 8 / 9 10 11 12 / 13 14 15 16
OBJEKT	**SO 03** **PŘÍSTAVBY VÝTAHU A VSTUPŮ**	STUPEŇ PROJEKTU:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS
		ZAK. ČÍSLO :	EM. 2016 - 149
NÁZEV VÝKRESU	**VÝTAHOVÁ ŠACHTA** **SVISLÉ ŘEZY**	DATUM:	SRPEN 2017
		MĚŘÍTKO :	1: 50
		ČÍSLO VÝKRESU:	D 3.1/ **22**